

เทศบาลตำบลบางกระทีก

แบบ ปร.4

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนไร่ชิง-ทรงคนอง ช่วงบริเวณบ้านนายสุธนถึงคลองสวนฝ้าย
 ปริมาณงาน พื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1108 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายสุธนถึงคลองสวนฝ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557
 ราคากลางจาก ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม,กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน
 กรกฎาคม 2557 ราคาสืบในตลาดท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาค่าแรง และวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต								
	1.1 งานหินคลุกรองพื้นทาง	49	ม. ³	327.1	16027.9	39	1911	17,938.90	
	1.2 งาน prime coat	1108	ม. ²	25.9	28697.2	6.9	7645.2	36,342.40	
	1.3 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1108	ม. ²	316.5	350682	13.8	15290.4	365,972.40	
2	งานตีเส้นจราจร	38.7	ม. ²	260	10062.00	10	387	10,449.00	
รวมราคาวัสดุและแรงงาน								430,702.70	
Factor F								1.3365	
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								3000	
รวมเป็นค่างานประเมินทั้งสิ้น								578,634.16	
คิดเป็นค่างานประเมินเพียง								578,000.00	